

西安市高陵区发展和改革委员会文件

高发改发〔2024〕36号

西安市高陵区发展和改革委员会 关于高陵区 2024 年县乡公路改造工程可行性 研究报告的批复

区交通运输局：

你单位报来《关于报送高陵区 2024 年县乡公路改造工程可行性研究的报告》已收悉，现批复如下：

- 一、项目名称：高陵区 2024 年县乡公路改造工程
- 二、项目单位：西安市高陵区交通运输局
- 三、建设地址：西安市高陵区西三辅道、常张路、渭阳九路
- 四、建设规模及主要内容：

项目涉及三条道路，分别为：

1、西三辅道路线全长 0.435 公里，设计路段全长 0.435 公里，K1+140 ~ K1+421 段铣刨沥青面层 4cm，对松散基层采用水泥稳定碎石换填处理，对平整度较差路段，采用水泥稳定碎石调平，整平碾压后新做补强结构层；病害处理后，再全幅补强 24cm 钢筋混凝土面层+20cm 水泥稳定碎石基层；旧路 K1+421 ~ K1+575 段挖除旧水泥板块，对松散基层采用水泥稳定碎石换填处理，新做补强结构层；全幅采用 24cm 钢筋混凝土面层+20cm 水泥稳定碎石基层；修建标志牌 6 套、道口标柱 8 根、橡胶减速丘 17.5 米、24cm 钢筋混凝土面层 4581 平方米、20cm 水泥稳定碎石 5039 平方米、标线 156.6 平方米。

2、常张路设计路段 (K0+000 ~ K0+766)，设计速度为 30km/h 三级公路技术标准，平纵面线形较好，路基宽度 10.0m，路面宽度 10.0m，路面宽度 10.0m。对破碎板块换板处理，旧路拉毛 0.5cm，再全幅加铺 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-20 中粒式沥青混凝土下面层+玻纤格栅+下封层。修建 22 厘米水泥混凝土面层 2300 平方米、20 厘米贫混凝土基层 2300 平方米、5 厘米 AC-16 李混凝土面层 8037.62 平方米、4 厘米 AC-13 李混凝土面层 8012.5 平方米、新设 C20 现浇混凝土路缘石 47 立方米、热熔标线 294.5 平方米、振动标线 48.6 平方米、道口标注 16 根。

3、渭阳九路设计路段位于渭阳九路西段 K0+000 ~ K1+220


段，路基宽度 5.0 米，路面宽度 5.0 米，即 0.75 米路肩+3.5 米行车道+0.75 米路肩。全长 1.220 公里。本次对破碎板块换板处理，旧路拉毛 0.5cm，再全幅加铺 5cmAC-16 中粒式沥青混凝土面层+玻纤格栅+下封层。修建 18 厘米水泥混凝土面层 1265 平方米、20 厘米贫混凝土基层 1265 平方米、5 厘米 AC-16 李混凝土面层 7023.12 平方米、新设 C20 现浇混凝土路缘石 127 立方米、单柱式铝合金标志牌 10 套、热熔标线 583.04 平方米、振动标线 202.5 平方米、道口标注 40 根、橡胶减速丘 51.5 米。

五、总投资及资金来源：项目总投资 643.45 万元，资金来源为财政资金。

请接文后，积极落实项目资金，加快完善项目开工前期准备工作，并抓紧时间编制项目初步设计报我委审批，争取早日建成投入使用，发挥其社会效益。

西安市高陵区发展和改革委员会
2024 年 3 月 22 日





西安市高陵区发展和改革委员会办公室

2024 年 3 月 22 日印发
